


PROGETTO - PIANTE DI DETTAGLIO



PIANO PRIMO OVEST  
PIANTA DI DETTAGLIO - 2/3  
SCALA 1:50

- NOTE:**
- GLI ELABORATI ARCHITETTONICI ESECUTIVI DEVONO ESSERE LETTI ASSIEME AGLI ELABORATI ESECUTIVI STRUTTURALI ED IMPIANTISTICI
  - NON MISURARE IL DISEGNO, USARE SOLO LE QUOTATURE
  - TUTTE LE MISURE INDICATE NEGLI ELABORATI DEVONO ESSERE VERIFICATE DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE PRIMA DELL'ESECUZIONE DELLE OPERE
  - IN CASO DI INCOERENZE GRAFICHE TRA ELABORATI PREVALGONO I DISEGNI DI MAGGIORE DETTAGLIO (NELL'ORDINE: 1:1, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500)
  - IN CASO DI INCOERENZA TRA QUOTE SCRITTE E DIMENSIONI DIRETTAMENTE MISURATE SULL'ELABORATO, LE QUOTE SCRITTE PREVALGONO SU QUELLE DIRETTAMENTE MISURATE
  - LE QUOTE SULLE TAVOLE SI INTENDONO AL GREZZO, SALVO DOVE ESPRESSAMENTE INDICATO
  - IN CASO DI INCOERENZA TRA TAVOLE DI DISCIPLINE DIVERSE, PREVALE SEMPRE LA TAVOLA DI DISCIPLINA A CUI SI RIFERISCE LA DIFFERENZA:  
ESEMPIO: PARTIZIONI INTERNE > ARCHITETTONICO; PILASTRI > STRUTTURALE
  - PER UNA MIGLIORE COMPRENSIONE DEI PACCHETTI MURARI E DELLE FINITURE, CONSULTARE I DETTAGLI COSTRUTTIVI E GLI ABACCHI SERRAMENTI

- LEGENDA**
- MURATURA ESISTENTE
  - MURATURA DI PROGETTO
  - PROIEZIONE CONTROSOFFITTI

ABACO MURATURE DI PROGETTO - SCALA 1:10

MURO TIPO - M1	MURO TIPO - M2
 intonaco interno - sp. 15 mm blocchi in laterizio forato - sp. 80 mm intonaco interno - sp. 15 mm	 piastrelle in gres porcellanato - sp. 10 mm intonaco interno - sp. 15 mm blocchi in laterizio forato - sp. 80 mm intonaco interno - sp. 15 mm piastrelle in gres porcellanato - sp. 10 mm
MURO TIPO - M3	MURO TIPO - M4
 piastrelle in gres porcellanato - sp. 10 mm intonaco interno - sp. 15 mm blocchi in laterizio forato - sp. 80 mm intonaco interno - sp. 15 mm	 struttura a montanti e traversi per cartongesso - sp. 50 mm doppia lastra di cartongesso idonea per ambienti umidi - sp. 12,5 +15,0 mm doppia lastra di cartongesso idonea per ambienti umidi - sp. 12,5 +15,0 mm

**NOTE:**

- LE TIPOLOGIE DELLE MURATURE POSSONO ESSERE COMBINATE IN BASE ALLE FINITURE ESTERNE NECESSARIE IN BASE ALLA DESTINAZIONE D'USO DEI LOCALI;
- I TAMPONAMENTI DELLE MURATURE ESISTENTI SARANNO EFFETTUATE UTILIZZANDO LA STESSA TIPOLOGIA DI MATERIALE DELLA PARETE DA TAMPONARE.

REGIONE DEL VENETO



Azienda U.L.S.S. n.4 "Veneto Orientale"  
p.zza A.De Gasperi, 5  
30027 - San Donà di Piave (VE)  
p.ta IVA 02799490277

Progetto Esecutivo  
Elaborati architettonici  
Progetto: Pianta di dettaglio 2/3

CDG0005

Realizzazione della "nuova area chirurgica ambulatoriale e diurna" al primo Piano Ovest del presidio ospedaliero di Portogruaro (VE)



Il progettista  
ing. Morris Cibir

Il R.U.P.  
ing. Francesco Baradello  
Direttore UOC Servizi Tecnici

Il Direttore Generale  
Dott. Carlo Bramezza

Il disegnatore: SEINGIM GLOBAL SERVICE		file: 18052PECDDG0005_00	data: 19 marzo 2019	
Revisione	Descrizione	Data	Visto	
0	Consegna progetto esecutivo	19/03/2019	MC	

Il presente elaborato è di esclusiva proprietà del professionista sopra scritto che ne vieta la riproduzione e la divulgazione senza autorizzazione