



ABACHI E PARTICOLARI




PIANTA PIANO PRIMO OVEST - ABACO SERRAMENTI E PORTE INTERNE
INTERNE SCALA 1:100

PARTICOLARI SERRAMENTI E PORTE INTERNE



PARTICOLARE SERRAMENTO TIPO A
VISTA DALL'INTERNO - SCALA 1:25



PARTICOLARE SERRAMENTO TIPO B
VISTA DALL'INTERNO - SCALA 1:25



ESEMPI TIPOLOGICI PORTE INTERNE

Porta interna a battente con telaio in alluminio e anta in laminato plastico realizzabile ad una o due ante, simmetriche o asimmetriche.

Telaio e imbotte: sagomato in alluminio anodizzato colore argento avente spessore 17/10, con sezione d'ingombro 88x78 mm in lega di alluminio 6060; montanti e traversa superiore assemblati agli angoli con l'ausilio di squadrette in alluminio. Il telaio porta viene assemblato alla muratura con l'utilizzo di viti in acciaio e sigillato perimetralmente con schiuma poliuretanica al contro telaio. Completa il telaio l'imbotte fasciamuro montato sul lato opposto al telaio, realizzato con profilo sagomato in alluminio avente spessore 15/10, con sezione d'ingombro 65x65 mm. Tre cerniere in alluminio regolabili con perno interno in acciaio, aventi diametro 16 mm e lunghezza 90 mm.

Anta in laminato plastico: anta in doppio laminato plastico a bassa emissione di VOC, supportato da MDF da 4 mm e telaio perimetrale in legno Certificato FSC MIX. Il coibente interno è costituito da cartone alveolare a cellula stretta costituente un unico blocco monolitico con il laminato plastico e l'MDF, grazie ad un sistema di press-incollaggio a caldo (90°C) e all'impiego di colle termoindurenti. Spessore dell'anta 40 mm. Completano l'anta i profili rotondeggianti sui lati costituenti lo spessore dell'anta stessa; in alluminio anodizzato colore argento come il telaio e l'imbotte. La serratura viene inserita nell'anta risultando complanare alla bordatura in alluminio, conferendo all'anta una particolare eleganza.

Disponibile anche in versione insonorizzata 33 dB.

REGIONE DEL VENETO



ULSS4
VENETO ORIENTALE

Azienda U.L.S.S. n.4 "Veneto Orientale"
p.zza A.De Gasperi, 5
30027 - San Donà di Piave (VE)
p.ta IVA 02799490277

Progetto Esecutivo
Elaborati architettonici
Abaco Serramenti e Porte interne

CDG0008


Realizzazione della "nuova area chirurgica ambulatoriale e diurna" al primo Piano Ovest del presidio ospedaliero di Portogruaro (VE)

Il progettista
ing. Morris Cibrin



Il R.U.P.
ing. Francesco Baradello
Direttore UOC Servizi Tecnici

Il Direttore Generale
Dott. Carlo Bramezza

		note	
Il disegnatore: SEINGIM GLOBAL SERVICE		file: 18052PEC DG0008_00	data: 19 marzo 2019
Revisione	Descrizione	Data	Visto
0	Consegna progetto esecutivo	19/03/2019	MC