DOC_07

REGIONE DEL VENETO

ULSS4 VENETO ORIENTALE

Elenco Prezzi Unitari

Lavori di manutenzione opera da dipintore presso gli immobili dell'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale"

Il R.U.P.
ing.Francesco Baradello
Direttore U.O.C. Servizi Tecnici

referente: geom.Simone Dall'Antonia		gennaio 2020	
revisione	descrizione	data	visto

il presente elaborato è di esclusiva proprietà dell'ente sopra descritto che ne vieta la riproduzione e la divulgazione senza autorizzazione

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
A	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa)		
A.01	MANODOPERA EDILE		
A.01.002	OPERAIO SPECIALIZZATO		
A.01.002.a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	31,59
	(Euro trentuno/59)		
A.01.003	OPERAIO QUALIFICATO		
A.01.003.a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	29,31
	(Euro ventinove/31)		
sic.001	Oneri di Sicurezza	Cadauno	15.000,00
	(Euro quindicimila/00)		
tin.001	Raschiatura parziale o totale di superfici interne. La lavorazione comprende l'eliminazione delle parti ammalorate la spazzolatura delle superfici e carteggiatura finale, per permettere le successiva stuccatura. Il tutto dato in opera fino ad un'altezza di 4m (misurata dal piano di appoggio), compreso l'uso dei ponteggi di servizio ed il loro disarmo, la fornitura ed uso di materiali ed attrezzi, la pulizia finale, la copertura con nylon di arredi e quant'altro presente nella stanza, la nastratura dei profili di porte e finestre, dei battiscopa, degli interrutori ecc e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	m²	6,50
	(Euro sei/50)		
tin.002	Stuccatura parziale o totale di superfici interne, con stucco sintetico a due riprese, onde eliminare eventuali scalfitture, cavillatura o piccole imperfezioni. Il tutto dato in opera fino ad un'altezza di 4m (misurata dal piano di appoggio), compreso l'uso dei ponteggi di servizio ed il loro disarmo, la fornitura ed uso di materiali ed attrezzi, la pulizia finale, la copertura con nylon di arredi e quant'altro presente nella stanza, la nastratura dei profili di porte e finestre, degli interrutori, dei battiscopa ecc e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	m²	8,50
	(Euro otto/50)		
tin.003	Applicazione di una mano di soluzione neutralizzante o isolante inibente a base di resine emulsionate acriliche, siliconiche trasparenti o colori tenui su superfici finite esterne ed interne pronte per la tinteggiatura, verticali, orizzontali e curve, intonacate e preparate, previa pulitura e spolveratura, eseguita a qualsiasi altezza. Il tutto dato in opera fino ad un'altezza di 4m (misurata dal piano di appoggio), compreso l'uso dei ponteggi di servizio ed il loro disarmo, la fornitura ed uso di materiali ed attrezzi, la copertura con nylon di arredi e quant'altro presente nella stanza, la nastratura dei profili di porte e finestre, degli interrutori, dei battiscopa ecc., la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	m²	3,50
	(Euro tre/50)		
tin.006	Tinteggiatura a tempera traspirante di superfici interne, intonacate a civile o lisciate a gesso, comprendente le seguenti lavorazioni: carteggiatura finale, tinteggiatura con almeno due strati successivi dati a pennello fino a coprire in modo uniforme l'intera superficie, colori a scelta della D.L. Il tutto dato in opera a qualsiasi altezza. Il tutto dato in opera fino ad un'altezza di 4m (misurata dal piano di appoggio), compreso l'uso dei ponteggi di servizio ed il loro disarmo, la fornitura ed uso di materiali ed attrezzi, la copertura con nylon di arredi e quant'altro presente nella stanza, le nastrature di profili porte, interrutori ecc., la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	m²	6,80
	(Euro sei/80)		
tin.007	Compenso per una mano in più di pittura di tinta a tempera.		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	m²	2,00
	(Euro due/00)		
tin.012	Tinteggiatura a pittura smalto all'acqua di superfici interne, intonacate a civile o lisciate a gesso, già preparate, comprendente le seguenti lavorazioni: carteggiatura finale, tinteggiatura con almeno due strati successivi dati a pennello fino a coprire in modo uniforme l'intera superficie, colore a scelta della D.L. Il tutto dato in opera fino ad un'altezza di 4m (misurata dal piano di appoggio), compreso l'uso dei ponteggi di servizio ed il loro disarmo, la fornitura ed uso di materiali ed attrezzi, la copertura con nylon di arredi e quant'altro presente nella stanza, le nastrature di profili porte, interrutori ecc., la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.		
	.....	m²	12,80
	(Euro dodici/80)		
tin.013	Compenso per una mano in più di smalto all'acqua		
	.....	m²	2,95
	(Euro due/95)		
tin.015	Ciclo antimuffa eseguito a due passate con prodotto specifico compresa la stesura di sterilizzazione.		
	.....	m²	6,50
	(Euro sei/50)		
tin.027	Fornitura e posa in opera di controsoffitto con pannelli fonoassorbenti in fibre minerali, coefficienti di assorbimento medio non inferiore allo 0.50, applicati su orditura in profilati a "T" od "Omega" di acciaio fissata mediante viti autoperforanti ad un interasse di 60cm circa, irrigiditi da traversi metallici, il tutto verniciato con colori a scelta della D.L., completi in opera compreso ogni onere l'uso dei ponteggi di servizio ed il loro disarmo, l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa di tutti i materiali necessari, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Inoltre sono compresi tutti gli oneri per lo smaltimento di tutto il materiale di risulta presso pubbliche discariche(analisi del materiale, tasse di smaltimento, trasporto ecc.). Superfici inclinate o di particolare confromazione.		
	.....	m²	43,15
	(Euro quarantatre/15)		
tin.030	Lavaggio con idropulitrice parzilale o completo.		
	.....	m²	6,80
	(Euro sei/80)		
tin.035	Applicazione di materiale idrorepellente trasparente all'acqua a base di resine sintetiche e siliconi per impermeabilizzare intonaci, muri, mattoni a faccia vista ecc. Applicata a due mani di pennello, a rullo e a spruzzo.		
	.....	m²	8,20
	(Euro otto/20)		
tin.036	Rasatura di pareti esternecon rasante fibro rinforzato su pareti esterne intonacate al civile, con interposta armatura in rete apprettata antialcali in fibr di vetro a maglie strette delle dimenzioni di 4x4mm e del peso di 160g/m2. La lavorazione comprende il fissaggio della rete alle pareti esterne, l'avvicinamento al luogo di posa il tiro in alto, la pulizia finale del cantiere l'allontanamento di tutto il materiale di risulta presso pubbliche discariche.		
	.....	m²	18,50
	(Euro diciotto/50)		
tin.037	Tinteggitura con idropittura acril-silossanica con proprietà fotocatalictiche, dall'aspetto opaco minerale, per superfici murali esterne, attiva nella riduzione di sostanze inquinanti presenti nell'aria ed in particolare nei confronti degli NOx. La tinteggiatura deve possedere elevata permeabilità al vapore acqueo, elevata idrorepellenza, proprietà autopulenti e nessuna presa di sporco. Senza tensione, con buona resistenza ai microrganismi (alghe e funghi). Inoltre sono compresi l'uso di tutte le attrezzature necessarie a dare il lavori finito e la pulizia finale.		
	.....	m²	14,20
	(Euro quattordici/20)		
tin.043	Tinteggiatura di termosifoni con smalto all'acqua, compreso la carteggiatura, l'uso di tutta l'attrezzatura necessaria a dare il lavori finito, la copertura con nylon di arredi e quant'altro presente nella stanza, le nastrature di profili porte, interrutori ecc., e la pulizia finale.Valutazione ad elemento.		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	Cadauno	3,80
	(Euro tre/80)		
tin.052	Fornitura e posa in opera di fasce paracoli ad assorbimento d'urto, composte da staffa-binario per fissaggio alla parete in alluminio, guarnizioni di gomma atte ad assorbire l'urto, fascia in materiale plastico pvc antigraffio ed antiurto a bassa porosità, agganciata al binario in alluminio. Il lavoro comprende l'uso di tutti i mezzi necessari a dare il lavoro finito.		
	.....	m	36,00
	(Euro trentasei/00)		
tin.053	Fornitura e posa in opera di paraspigoli ad assorbimento d'urto, composte da staffa-binario per fissaggio alla parete in alluminio, guarnizioni di gomma atte ad assorbire l'urto, fascia in materiale plastico pvc antigraffio ed antiurto a bassa porosità, agganciata al binario in alluminio. Il lavoro comprende l'uso di tutti i mezzi necessari a dare il lavoro finito.		
	.....	m	20,00
	(Euro venti/00)		
tin.054	Fornitura e posa in opera di paraspigolo in alluminio. Il lavoro comprende l'utilizzo di tutti i materiali per il fissaggio (utensili manuale e non, adesivi, silicone ecc) a pareti in muratura, cartongesso ecc. Dimensioni altezza non inferiore a 1.60m lato spigolo non inferioore a 3cm.		
	.....	Cadauno	12,00
	(Euro dodici/00)		