



San Donà di Piave, 18/10/2019

**COMUNICATO N. 3**

**PROCEDURA APERTA SU PIATTAFORMA SINTEL PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI “ADEGUAMENTO DEL SERVIZIO DIALISI, AMBULATORI E DAY SURGERY- 2<sup>A</sup> FASE” DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SAN DONA’ DI PIAVE (VE) – VIA N. SAURO N. 25 (CIG: 8026912155 – CUP: I73D17000850001).**

Con riferimento alla procedura in oggetto, si fornisce il seguente chiarimento, in merito al quesito posto da un operatore economico:

**Quesito n. 1**

*“In merito al computo metrico estimativo delle opere edili, si chiedono maggiori dettagli per le voci 78, 86 e 102. Si richiede specifica più approfondita per ogni voce e corrispondenza di queste nelle tavole di progetto”;*

**Risposta n. 1**

Le voci 86 e 102 *“Realizzazione di rinforzi strutturali per allargamento o apertura fori porta su murature esistenti”* : le voci fanno riferimento all’installazione di n. 2 profilati metallici per foro porta (sezione HEB 160) sul traverso superiore al posto del classico travetto in latero/cemento (architrave) di adeguata lunghezza in funzione del foro porta.

La voce 78 *“Fornitura di staffe a soffitto per sala operatoria”* fa riferimento alla posa di barre filettate fissate al solaio (solaio esistente tipo predalles) con ancoraggi di tipo chimico. La lavorazione comprende la fornitura e posa di n. 4 barre filettate per il pensile e n. 4 barre filettate per la lampada scialitica aventi una lunghezza di almeno 100 cm. E diametro minimo da 12 mm..

Distinti saluti.



Responsabile Unico del Procedimento  
**ing. Francesco Baradello**